

DachIQ Musterbericht

Kontrollierter Demofall: Werkhalle Nord, Musterstraße 12, 33602 Bielefeld
Datenstand: 10.09.2026 · Bericht: 07.10.2026 09:42

MODULE	ANLAGENLEISTUNG	JAHRESERTRAG	DATENQUALITÄT
25	11,3 kWp	12.980 kWh	Vorprüfung

Dach und Modul

Hauptfläche: 18,4 × 9,8 m
Nutzbare Fläche nach Randabständen: 122,6 m²
Dachneigung: 12° · Ausrichtung: 186° Süd
Hindernis: Dachfenster mit 0,60 m Abstand

Modulmodell: Trina Vertex S+
Maße: 1.134 × 1.762 mm
Leistung: 450 Wp

Bewertung

Score: 82 / 100 · Geeignet für technische Angebotsprüfung

Offene Prüfpunkte

- Statik und Dachaufbau vor Ort prüfen.
- Kabelweg und Wechselrichterposition abstimmen.
- Schattenbereich am Dachfenster im Angebot berücksichtigen.

Variantenvergleich

Variante	Maße	Module	Leistung	Ertrag
Qcells Q.TRON M-G2+	1.134 × 1.722 mm	28	12,0 kWp	13.140 kWh/Jahr
Trina Vertex S+	1.134 × 1.762 mm	25	11,3 kWp	12.980 kWh/Jahr

Dachflächen

Segment	Ausrichtung	Neigung	Fläche	Nutzbar
Hauptdach Süd	186°	12°	180,3 m²	122,6 m²
Randzone Nord	6°	12°	41,8 m²	nicht belegt

Dieser Musterbericht basiert auf kontrollierten Testdaten und zeigt einen Vorplanungsstand. Er ersetzt keine Statik-, Dachaufbau-, Elektro- oder Netzanschlussprüfung.